AUTOMATICKÁ VÝROBA SOLANKY

Solanková stanice je součástí haly na samostatné vyvýšené železobetonové základně. Sůl do výrobníku přivádí nerezová násypka a vertikální šnekový dopravník.

Voda z retenční nádrže rozpouští sůl a vzniklý roztok se automaticky ředí na nastavenou koncentraci. Výroba se zastavuje a obnovuje podle hladiny v zásobníku. Obsluha ovládá technologii na místě dotykovým displejem, nebo dálkově prostřednictvím webového rozhraní z dispečinku SÚS.

Solanka se vydává ramenem na obvodové stěně skladu a samostatným výdejním stojanem.

ZASTAVĚNÁ PLOCHA STANICE	37,35 m²
OBJEM ZÁSOBNÍKU SOLI VE VÝROBNÍKU	13 m³
PRŮMĚR VÝROBNÍKU	3 m
VÝŠKA VÝROBNÍKU	11,60 m
OBJEM ZÁSOBNÍKU SOLANKY	40 m³
PRŮMĚR ZÁSOBNÍKU SOLANKY	3 m
VÝŠKA ZÁSOBNÍKU SOLANKY	4,90 m
POČET VÝDEJNÍCH MÍST	2



Správa a údržba silnic Zlínska, s.r.o.
K Majáku 5001 | 760 01 Zlín
tel.: 577 044 220
e-mail: suszlin@suszlin.cz
www.suszlin.cz **SUSZlin**

Jsme součástí skupiny Zlínského kraje

Zlínský kraj bez hranic





PRŮMYSLOVÁ HALA
NA SKLADOVÁNÍ POSYPOVÉ SOLI A VÝROBU SOLANKY

REALIZACE 2026

968,24 m² zastavěné plochy skladu
2 skladovací boxy · 40 m³ zásoby solanky



Správa a údržba silnic Zlínska, s.r.o.

Správa a údržba silnic Zlínska, s.r.o.

PRŮMYSLOVÁ HALA NA SKLADOVÁNÍ POSYPOVÉ SOLI A VÝROBU SOLANKY

Nová hala slouží ke skladování posypové soli pro potřeby údržby silnic I., II. a III. třídy a dálnic. Dva samostatné boxy umožňují postupné vyskladnění zásob včetně soli z předchozí sezóny. Nakladač zajišťuje ukládání soli i plnění posypových vozů.

PRŮMYSLOVÁ HALA V ČÍSLECH

ZASTAVĚNÁ PLOCHA	968,24 m²
OBESTAVĚNÝ PROSTOR	10 136 m³
VÝŠKA STAVBY	11,278 m
ŠÍŘKA STAVBY	26,600 m
DÉLKA STAVBY	36,400 m
MNOŽSTVÍ POSYPOVÉ SOLI	5 000 t
OBJEM ZÁSOBNÍKU SOLANKY	40 m³ (40 t)
CELKOVÉ INVESTIČNÍ NÁKLADY	47 600 000 Kč
TERMÍN VÝSTAVBY	2. 2. – 30. 9. 2026





KONSTRUKCE A PRŮBĚH VÝSTAVBY

Železobetonovou spodní část haly doplňuje střešní konstrukce z dřevěných lepených vazníků. Střechu tvoří vláknocementová vlnitá krytina Swisspearl v přírodní šedé barvě.

Výstavba navázala na odstranění původních skladů a výrobny solanky. Po přípravě podloží následovalo provedení základové desky, betonáž stěn a montáž střešní konstrukce s krytinou.

2. 2. 2026 • zahájení stavebních prací
5. 2. 2026 • demolice původních objektů
10. 6. 2026 • betonáž monolitických konstrukcí
30. 9. 2026 • dokončení a předání stavby

Generální projektant • LP Projekce s.r.o.
Generální dodavatel • KKS, spol. s r.o.

PŮVODNÍ STAV